Leistungsverzeichnis

036 Bodenbelag

Projekt:	016 Hobrechtstr.55 12047Berlin						
Bauherr:	AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin						
Planung:	Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin						
Anbieter:							
Summe Angeb	ot netto:€						
	19,0 % MwSt:€						
	brutto:€						
Summe geprüf	t netto:€						
	19,0 % MwSt:€						
	brutto:€						

17.02.2022 Seite 2

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin

Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin

Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin

LV: 036 Bodenbelag

Zusammenfassung

036 LV: Bodenbelag

Vertragsbedingungen

Vertretung der Vertragspartner:

Auftraggeber (AG):

Vertretung des AG in bautechnischen Belangen: Reppmann + Pilath GmbH. Die Reppmann + Pilath GmbH ist nicht berechtigt Vertragsänderungen, Zusatzleistungen oder Stundenlohnleistung zu vergeben. Die Abnahme kann nur durch den AG ausgeführt werden. Abnahmen durch die Reppmann + Pilath GmbH sind nur technische Abnahmeprüfungen.

Auftragnehmer (AN) vertreten durch Mitarbeiter des AN

Vertragsbestandteile nach §1 VOB /B: sind in nachstehender Reihenfolge: Bauvertrag, Auftrags LV, Angebot des AN

Die Ausführungsfristen §5 VOB/B:

Es gelten die Fristen des. Bauzeitenplan vom

Vergütung §2 VOB/B:

Der Vertrag ist ein Einheitspreisvertrag. Eine Gleitklausel wird nicht vereinbart.

Vertragsstrafe §11 VOB/B:

Der AG kann 0,2% pro Tag des Verzuges von Einzelfristen bzw.

Gesamtfertigstellungsfristen bis max. 5% der Bruttoabrechnungssumme von den Rechnungen des AN einbehalten.

Besonderheiten der Baustelle:

Der AG stellt Strom-+ Wasseranschlüsse + Bau WC.

Hierfür werden pauschal 0,25% der Rechnungssumme einbehalten.

Bauwesenversicherung §7 VOB/B:

Es wurde eine Bauwesenversicherung vom AG abgeschlossen. Hierfür werden 0,13% der Rechnungssumme einbehalten.

Haftpflichtversicherung:

Der AG hat vor Ausführungsbeginn den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Sach-+ Personenschäden für die Dauer der Arbeiten vor Ort nachzuweisen.

Gewährleistungsfrist §13 VOB/B:

In Abweichung zur VOB beträgt die Gewährleistungsfrist gemäß BGB 5 Jahre

Rechnungen+ Aufmaße etc.. §14 VOB/B:

Rechnungen sind als email bei der Reppmann+Pilath GmbH Engeldamm 66 10179 Berlin einzureichen.

Die Skontofrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung.

Es dürfen max. 1 Zwischenrechnungen + 1 Schlussrechnung gestellt werden.

Sicherheitsleistung nach §17 VOB/B:

10 % der Brutto Auftragssumme für Vertragserfüllung

5% der Brutto Abrechnungssumme für die Sicherstellung der Gewährleistung Der Sicherheitseinbehalt von 5% soll nach Schlußabnahme durch den AG durch Bürgschaft einer deutschen Bank/Versicherung abgelöst werden.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der schriftlich bestätigten mängelfreien Abnahme durch den AG.

Nachunternehmer:

17.02.2022
Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin
Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin

LV: 036 Bodenbelag **Zusammenfassung**

Dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des AG eingesetzt werden.

Schuttbeseitigung: Eigener Schutt, Reste + Verpackungsmaterial hat der AN kostenlos zu beseitigen. Die geltenden Vorschriften zur Entsorgung sind einzuhalten. Die Baustelle ist besenrein zu verlassen. Kommt der AN diesen Vorgaben nicht nach, kann der AG eine Fremdfirma zur Reinigung und Schuttabfuhr einsetzen und dem AN mit den Kosten belasten.

Streitigkeiten §18 VOB/B : als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart

Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin

1. Estrichfehlstellen nach Ausbaus prov. Treppe mit Epoxidharz Estrich ve Fehlstellen im Untergrund des Bestandes lose Bestandteile entfernen, aussaugen, grundieren + mit Epoxidharzestrich

	verschließen. Größe bis 0,1 m2 Tiefe bis 20 mm	
	20,00 St	
2.	Untergrund reinigen, grundieren+ spachteln bis 5 mm Untergrund für die Verlegung des Linoleum mit Knauf N320 Flex o.glw.nach Herstellervorgabe plan spachteln. Spachtelstärke: bis 5 mm	
	0,00 m2	
3.	Untergrund reinigen, grundieren+ spachteln bis 10 mm Untergrund für die Verlegung des Linoleum mit Knauf N320 Flex o.glw.nach Herstellervorgabe plan spachteln. Spachtelstärke: bis 10 mm	
	0,00 m2	
4.	Untergrund reinigen, grundieren+ spachteln bis 20 mm Untergrund für die Verlegung des Linoleum mit Knauf N320 Flex o.glw.nach Herstellervorgabe plan spachteln. Spachtelstärke: bis 20 mm	

0,00 m2

5. Linoleum

Linoleumbelag liefern, grundieren und legen.

Belag stärke: 3,8 mm

Fugen in Belagsfarbe verschweißt

Fabrikat: DLW Forbo oder DLW Gerflor Marmorette o.glw.

Farbe: nach Vorgabe der Bauleitung

Planung LV:	g: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin 036 Bodenbelag	
	mmenfassung	
6.	*Preisanfrage Fußleisten MDF weiß endlackiert 18*70 mm Fußleisten liefern und montieren Material: MDF weiß mit Lackfolie 18*70 mm vorne abgerundet Montage Verdeckt mit Gehrung an den Ecken	
	Untergrund: Trockenbau-+ MW Wände 0,00 m	nur Einheitspreis
7.	*Preisanfrage Flachleiste Vollholz 24*3 m weiß Flachleiste liefern und montieren Material: Vollholz 24*3 mm weiß lackiert Ort: Fenstertüren und Sockelleisten	
	0,00 m	nur Einheitspreis
8.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten Facharbeiter nur auf Anweisung der BL	
	5,00 St	
	Summe LV 036 Bodenbelag	
	Gesamt netto	€
	zzgl. 19,0 % MwSt	€
	Gesamt brutto	€

Seite 4

17.02.2022

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin

 $\overline{\text{Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift}}$

Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin



						1 . Q 202	2			2. Q 202	2
Nr						2022	Mrz 2022	Apr 20)22	Mai 202	2 Ju
	Name	Anfang	Ende	Gewerk	Dauer(AT)	8. KW 9. KW	10. KW 11. KW 12. KW	V 13. KW 14. KW 15. KW	16. KW 17. KW 18	3. KW 19. KW 20. KV	N 21. KW 22. k
1	Hobrechtstr.55 EG			1. Bauzeitenplan vom 14.2.2022							
2		Mo, 28.02.22	Mi, 02.03.22	Demontage Lüftung	3 Tage						
3		Mo, 07.03.22	Mo, 07.03.22	Demontage Elektro	1 Tag						
4		Mo, 07.03.22	Mo, 07.03.22	Demontage Sanitär Heizung	1 Tag						
5		Mo, 14.03.22	Fr, 18.03.22	Abriss TB Wände+ Decken, FB-Belag ect.	5 Tage		1				
6		Mi, 16.03.22	Di, 22.03.22	Durchbrüche im MW	5 Tage						
7		Mi, 16.03.22	Di, 22.03.22	AW- Grundeleitungen	5 Tage						
8		Mi, 23.03.22	Di, 29.03.22	Trockenbau einseitig beplankt	5 Tage		-				
9		Mi, 30.03.22	Fr, 01.04.22	Rohmontage HSL	3 Tage						
10		Mo, 04.04.22	Fr, 08.04.22	Wände + Schächte + Decke Trockenbau schließen	5 Tage						
11		Mo, 04.04.22	Mi, 06.04.22	Fenster instand setzen	3 Tage						
12		Mo, 11.04.22	Do, 14.04.22	Trockenbau spachteln + schleifen	4 Tage			-			
13		Do, 14.04.22	Do, 14.04.22	1. Anstrich Bad	1 Tag						
14		Di, 19.04.22	Di, 19.04.22	Abdichtung Bad	1 Tag						
15		Mi, 20.04.22	Mi, 20.04.22	Montage Duschtasse	1 Tag				1		
16		Do, 21.04.22	Fr, 22.04.22	Montage Innentüren	2 Tage						
17		Mo, 25.04.22	Fr, 29.04.22	Fliesen	5 Tage						
18		Mo, 25.04.22	Fr, 29.04.22	Fleckspachteln + 1. Anstrich Wände + Decken	5 Tage				ط		
19		Mo, 02.05.22	Fr, 13.05.22	Fließspachtel + Linoleum + Fußleisten	10 Tage				4		
20		Mo, 16.05.22	Fr, 20.05.22	2.Anstrich Wände+Decken, Lackieren Fenster, Restarbeiten	5 Tage					4	
21		Mo, 23.05.22	Fr, 27.05.22	Endmontage HSL+ ELT	4 Tage					<u></u>	+
22		Mo, 16.05.22	Mo, 16.05.22	Montage Stahlglaselement Eingang	1 Tag						
23		Fr, 27.05.22	Fr, 27.05.22	Reinigung	1 Tag						

