

## Leistungsverzeichnis

### 020a Türen

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin

Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin

Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin

Anbieter: \_\_\_\_\_

**Summe Angebot** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

**Summe geprüft** netto: \_\_\_\_\_ €

19,0 % MwSt: \_\_\_\_\_ €

brutto: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin  
Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin  
Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin  
LV: 020a Türen

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

## 020a LV: Türen

### Vertragsbedingungen

Vertretung der Vertragspartner:

Auftraggeber (AG):

Vertretung des AG in bautechnischen Belangen: Reppmann + Pilath GmbH.

Die Reppmann + Pilath GmbH ist nicht berechtigt Vertragsänderungen, Zusatzleistungen oder Stundenlohnleistung zu vergeben. Die Abnahme kann nur durch den AG ausgeführt werden. Abnahmen durch die Reppmann + Pilath GmbH sind nur technische Abnahmeprüfungen.

Auftragnehmer (AN) vertreten durch Mitarbeiter des AN

Vertragsbestandteile nach §1 VOB /B:

sind in nachstehender Reihenfolge:

Bauvertrag, Auftrags LV, Angebot des AN

Die Ausführungsfristen §5 VOB/B:

Es gelten die Fristen des. Bauzeitenplan vom

Vergütung §2 VOB/B:

Der Vertrag ist ein Einheitspreisvertrag. Eine Gleitklausel wird nicht vereinbart.

Vertragsstrafe §11 VOB/B :

Der AG kann 0,2% pro Tag des Verzuges von Einzelfristen bzw.

Gesamtfertigstellungsfristen bis max. 5% der Bruttoabrechnungssumme von den Rechnungen des AN einbehalten.

Besonderheiten der Baustelle:

Der AG stellt Strom-+ Wasseranschlüsse + Bau WC.

Hierfür werden pauschal 0,25% der Rechnungssumme einbehalten.

Bauwesenversicherung §7 VOB/B :

Es wurde eine Bauwesenversicherung vom AG abgeschlossen. Hierfür werden

0,13% der Rechnungssumme einbehalten.

Haftpflichtversicherung:

Der AG hat vor Ausführungsbeginn den Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Sach-+ Personenschäden für die Dauer der Arbeiten vor Ort nachzuweisen.

Gewährleistungsfrist §13 VOB/B:

In Abweichung zur VOB beträgt die Gewährleistungsfrist gemäß BGB 5 Jahre

Rechnungen+ Aufmaße etc.. §14 VOB/B:

Rechnungen sind als email bei der Reppmann+Pilath GmbH Engeldamm 66 10179 Berlin einzureichen.

Die Skontofrist beginnt mit dem Eingang der Rechnung.

Es dürfen max. 1 Zwischenrechnungen + 1 Schlussrechnung gestellt werden.

Sicherheitsleistung nach §17 VOB/B:

10 % der Brutto Auftragssumme für Vertragserfüllung

5% der Brutto Abrechnungssumme für die Sicherstellung der Gewährleistung

Der Sicherheitseinbehalt von 5% soll nach Schlußabnahme durch den AG durch Bürgschaft einer deutschen Bank/Versicherung abgelöst werden.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der schriftlich bestätigten mängelfreien Abnahme durch den AG.

Nachunternehmer:

Dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des AG eingesetzt werden.

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin  
 Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin  
 Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin  
 LV: 020a Türen

Pos.Nr.	Einheitspr. €	Gesamtp. €
---------	---------------	------------

Schuttbeseitigung: Eigener Schutt, Reste + Verpackungsmaterial hat der AN kostenlos zu beseitigen. Die geltenden Vorschriften zur Entsorgung sind einzuhalten. Die Baustelle ist besenrein zu verlassen. Kommt der AN diesen Vorgaben nicht nach, kann der AG eine Fremdfirma zur Reinigung und Schuttabfuhr einsetzen und dem AN mit den Kosten belasten.

Streitigkeiten §18 VOB/B :  
 als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart

**1. Eingangstürelement mit Festverl. Seitenteil 2,01\*2,13 m**  
 Eingangstürelement liefern + montieren

Fabrikat Jeldwen Typ 48 SK 1/2  
 1-flügelig mit seitl. Festverglasung  
 Größe : 2,01\*2,13 m  
 Türflügel: 1,01\*2,13 m  
 Zarge: Blockrahmen Holz grundiert  
 Türschließer mit Gleitschiene z.b. ECO TS5  
 elektr. Türöffner  
 Bänder: 3 dimensional verstellbar, schwere Ausführung,  
 Einfräsband Edelstahl  
 Schloß: Kasten+Falle+ Riegel Stahl, Stulp Edelstahl  
 für PZ Schloß  
 Drücker: Standard Edelstahl Hoppe Amsterdam außen Knauf  
 Einbruchschutz RC2  
 Schallschutz: Rw, R mind 27 dB  
 Rauchschutzfunktion: dichtschießend mit 3-seitiger Dichtung  
 (grau)in der Zarge und absenkbarer Bodendichtung  
 Brandschutz: T30  
 Klimaklasse III  
 Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm Farbe aus Standard  
 Katalog Jeldwen  
 Schalldämmmaß : SSK III  
 U-Wert: 1,7 W/m2/K

1,00 St \_\_\_\_\_

**2. Innentür 1,01\*2,13 m, MW 15 cm, Stahlumfassungzarge**

Innentür liefern + einbauen  
 Rohbauöffnung:1,01\*2,13 m  
 Maulweite 15 cm  
 Einbauort: Trockenbauwände  
 Türblatt: 40 mm Röhrenspan gefälzt, Klimaklasse 1,  
 Emissionsklasse E1, Kantengeometrie eckig  
 Oberfläche Türblätter: HPL 0,8 mm, Farbe aus Standard  
 Katalog  
 Umfassungs-Zarge: Stahlblech grundiert  
 Schloß: Einsteckschloß Klasse 2 DIN 18251  
 Bänder : Einbohrbänder  
 Drückergarnitur: Hoppe Amsterdam Rosette Edelstahl

5,00 St \_\_\_\_\_

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin  
 Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin  
 Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin  
 LV: 020a Türen

Pos.Nr.		Einheitspr. €	Gesamtpr. €
3.	<b>Innentür 1,01*2,13 mit Stahlzarge für Pocketbox</b> Innentür liefern + einbauen Rohbauöffnung:1,01*2,13 m Wandstärke : 15 cm Einbauort: Trockenbauwand mit Pocketbox Türblatt: 40 mm Röhrenspan stumpf, Klimaklasse 1, Emissionsklasse E1, Kantengeometrie eckig Oberfläche Türblatt: HPL 0,8 mm, Farbe aus Standard Katalog Umfassungs-Zarge für Pocketbox: Stahlblech grundiert Incl. Griffmuschel Rund Edelstahl	1,00 St	
4.	<b>Zulage Türdrückergarnitur mit WC Knauf</b> Als Zulage zur Vorposition Drückergarnitur Schloss + Drückergarnitur Ausführung mit WC Knauf passend zu den angrenzenden Drückergarnituren liefern + montieren Ort: WCs	2,00 St	
5.	*Eventualposition <b>Zulage Türblatt kürzen</b> Zulage Türblatt kürzen, Schnittkante neu beschichten Ort: WCs	2,00 St	nur Einheitspreis
6.	*Eventualposition <b>Türpuffer Wand Kunststoff weiß rund 40 mm verdeckt geschraubt</b> Türpuffer liefern und montieren Material: Kunststoff nachgiebig, Form: Kugelabschnitt, 40 mm Durchmesser Farbe :weiß Montage : verdeckt geschraubt Ort: WCs	2,00 St	nur Einheitspreis
7.	<b>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter</b> Stundenlohnarbeiten Facharbeiter nur auf Anweisung der BL	5,00 St	
<b>Summe LV 020a Türen</b>			

Projekt: 016 Hobrechtstr.55 12047Berlin  
Bauherr: AJC GmbH, Hobrechtstr.55 12047 Berlin  
Planung: Lampen Architekten, Schlesischestr.31 10997 Berlin  
LV: 020a Türen

---

## Zusammenfassung

---

<b>Gesamt netto</b>	_____	€
<b>zzgl. 19,0 % MwSt.</b>	_____	€
<b>Gesamt brutto</b>	_____	€

---

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift



